PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA

CNPJ: 05.196.530/0001-70

OBRA: "RECUPERAÇÃO DE 18 KM DE ESTRADAS VICINAIS DA SEDE DE IPIXUNA DO PARÁ ATÉ A GLEBA 13".

MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

REPASSE FEDERAL: R$ 500.000,00

Convenio nº 850892/2017 e porposta nº028400/2017

RESPONSAVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL RODRIGO DE CRISTO SILOTTI CORREA CONFEA 150630033-2 PA - FONE: 9966-2175 / 99104-5183 /EMAIL: sec.obraspmip@gmail.com

PIANILHA ORÇAMENTÁRIA NÃO DESONERADA - PADRÃO SINAPI - JULHO/2018								
Item	**SINAPI**	**Descrição dos Itens**	**Unid.**	**Preço Unit. S/ BDI**	**Preço Unit. c/ BDI 20,97%**	**Quantidade**	**Valor Unitario**	
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	458,04	R$ 554,09	6,00	R$	3.324,55
1.2	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADE IRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	649,46	R$ 785,65	18,00	R$	14.141,73
1.3	comp 1	Mobilização e desmobilização	Unid.	9103,60	R$ 11.012,62	1,00	R$	11.012,62
1.4	comp 2	Projeto Executivo	Unid.	10810,40	R$ 13.077,34	1,00	R$	13.077,34
						Sub-total	**R$**	**41.556,24**
2		**TERRAPLENAGEM**						
2.1	73822/002	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	m²	0,52	R$ 0,63	108.000,00	R$	67.936,75
2.2	79480	ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 2,00M(SAIDAS LATERAIS BIGODES DOIS LADOS)	m³	2,17	R$ 2,63	7.200,00	R$	18.900,35
						Sub-total	**R$**	**86.837,10**
3		**REVESTIMENTO PRIMARIO**						
3.1	74154/001	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 1A CAT UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305HP	m³	4,69	R$ 5,67	10.800,00	R$	61.273,72
3.2	72883	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT M³XKM	M³xkm	0,90	R$ 1,09	86.400,00	R$	94.066,27
3.3	41721	COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL	m³	3,03	R$ 3,67	10.800,00	R$	39.586,22
3.4	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA	m²	1,27	R$ 1,54	108.000,00	R$	165.922,45
						Sub-total	**R$**	**360.848,67**
4		**DRENAGEM /E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS**						
4.1	92214	DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	ml	203,94	R$ 246,71	96,00	R$	23.683,80
4.2	73856/003	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPI CO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATER IAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	unid.	1276,26	R$ 1.543,89	16,00	R$	24.702,27
						Sub-total	**R$**	**48.386,06**
Valor Total da Obra							**R$**	**537.628,08**

Rodrigo de Cristo Silotti Correa
CONFEA 1500027866-0