PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
CNPJ: 83.268.011/0001-84
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, ÁGUA E URBANISMO
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 505. CENTRO.
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I. IRINEU RODRIGUES DE FARIAS
REFERÊNCIA: SINAPI AGOSTO/2021 - DESONERADO / SEDOP MARÇO 2021 / ORSE JULHO/2021
RESPONSAVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL ALICE C. OLIVEIRA DE MORAIS / CREA 151.686.693-2
Contato: (91) 98468-1798 e-mail: alicemorais.co@gmail.com

Proponente	Assunto:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ	COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO
Empreendimento:	**Responsável Técnico/CREA**
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I. IRINEU RODRIGUES DE FARIAS	ENG. CIVIL ALICE M CREA 151.686.693-2

CPU	001	Recolocação de telhas cerâmicas tipo plan, considerando reaproveitamento de material			UND.:		m2	
FONTE	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**Und.**	**Quant.**	**Valor**		**Total**	
SEDOP	280026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	R$	15,08	R$	4,52
SEDOP	280028	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	R$	18,71	R$	1,87
TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTO/MÃO DE OBRA							**R$**	**6,39**

CPU	002	Fita antiderrapante safety-walk "3m" l=5cm ou similar. Fornecimento e instalação			UND.:		m	
FONTE	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**Und.**	**Quant.**	**Valor**		**Total**	
SEDOP	280026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800	R$	15,08	R$	1,21
ORSE	00976	Fita antiderrapante safety-walk "3m" - l=5cm ou similar	m	1,0000	R$	6,98	R$	6,98
TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTO/MÃO DE OBRA							**R$**	**8,19**

CPU	003	Campainha (alarme) tipo gongo 4" Vcc, p/ escola. Fornecimento e instalação			UND.:		un	
FONTE	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO**	**Und.**	**Quant.**	**Valor**		**Total**	
SEDOP	280014	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R$	19,05	R$	19,05
SEDOP	280007	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R$	15,30	R$	15,30
ORSE	07743	Campainha (alarme) tipo gongo 4" Vcc, p/incendio, ref.Gevi Gamma ou similar	un	1,0000	R$	191,15	R$	191,15
TOTAL MATERIAL/EQUIPAMENTO/MÃO DE OBRA							**R$**	**225,50**

Ipixuna do Pará (PA), quarta-feira, 20 de outubro de 2021

Alice C. Oliveira de Morais
Engª. Civil
CREA/PA: 1516866932

TÉCNICO RESPONSÁVEL:
ENG. CIVIL ALICE MORAIS
CREA 151.686.693-2