

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
 CNPJ: 83.268.011/0001-84
 ENDEREÇO: Trav. Cristovão Colombo, N° 34 - Bairro: Centro
 CEP: 68637-000 - Ipixuna do Pará
 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA



COMPOSIÇÃO DE PREÇO 02

OBS.: Esta composição tem como base a planilha de composição de preços da SEDOP 03/2021, código 220497 - poço tubular d= 6" - prof.=50m, com ajustes nas quantidades de perfuração e de tubos utilizados

REF.	COD.	DESCRIÇÃO	UNID	COEF.	PREÇO	VALOR
	PT0001	Transporte e instalação de equipamentos	UN	1,00	1.042,40	1.042,40
	PT0012	Cimentação	M	5,00	58,92	294,60
	PT0005	Cap d= 150mm p/ o fundo do poço	UN	1,00	183,95	183,95
	PT0009	Análise físico-química da água	UN	1,00	175,62	175,62
	PT0002	Perfuração em qualquer material d= 250mm	M	100,00	158,55	15.855,00
	PT0010	Análise bacteriológica	UN	4,00	160,50	642,00
	PT0003	Revestimento tubo PVC geomecânico d= 150mm	M	45,00	47,20	2.124,00
	PT0008	Teste de vazão	Hs	24,00	13,37	320,88
	PT0004	Filtro geomecânico d= 150mm c/ PB	M	15,00	185,77	2.786,55
	PT0019	Relatório de análises e testes	UN	1,00	1.121,71	1.121,71
	PT0007	Desenvolvimento e limpeza	Hs	24,00	44,75	1.074,00
	PT0006	Pre-filtro c/ seixo rolado e selecionado c/ análise	M3	4,00	464,46	1.857,84
	PT0017	Desinfecção II (prof.= 50m)	UN	1,00	1.246,34	1.246,34
					Sub-Total	28.724,89
					Encargos Sociais: H:86,90% ou M:47,89%	
					Total Parcial	28.724,89
					B.D.I.: 0,00 %	
					Total Geral	28.724,89