



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA: PONTE NA CHEGADA DA SÃO PEDRO D'ÁGUA BRANCA (15 METROS)	DATA :	03/03/2023	BDI :	28,82%	
LOCAL:	SÃO PEDRO D'ÁGUA BRANCA, ZONA RURAL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
RESP. TÊC.:	ENG. CIVIL. ALICE CATARINA OLIVEIRA DE MORAIS / CREA-PA 151686693-2	SEDOP	2022/09 COM DESONERAÇÃO	87,48%	47,94%	10/2022
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ / CNPJ Nº 83.268.011/0001-84	SICRO NOVO	2018/05 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2018
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	87,48%	47,94%	10/2022
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							617,07	0,59
1.1	011340	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	SEDOP	M2	3,00	159,67	205,69	617,07	0,59
2	PONTE DE MADEIRA							104.777,11	99,41
2.1	Comp. própria 021.1	SUBSTITUIÇÃO DE ESTEIO DE 25,0 CM X 30,0 CM EM PONTE DE MADEIRA	PRÓPRIA	M	30,00	320,40	412,74	12.382,20	11,75
2.2	Comp. própria 022.1	SUBSTITUIÇÃO DE TRANSVERSINA (PEIA OU TRAVESSEIRO) EM PONTE DE MADEIRA	PRÓPRIA	M	15,00	240,75	310,13	4.651,95	4,41
2.3	Comp. própria 023	SUBSTITUIÇÃO DE SUB VIGA EM PONTE DE MADEIRA	PRÓPRIA	M	30,00	291,28	375,23	11.256,90	10,68
2.4	Comp. própria 024	SUBSTITUIÇÃO DE VIGA EM PONTE DE MADEIRA	PRÓPRIA	M	45,00	207,47	267,26	12.026,70	11,41
2.5	Comp. própria 025	SUBSTITUIÇÃO DE "PRANCHÃO" DE ASSOALHO EM PONTE DE MADEIRA	PRÓPRIA	M2	75,00	302,70	389,94	29.245,50	27,75
2.6	Comp. própria 026	SUBSTITUIÇÃO DE "PRANCHÃO" DE RODEIRO EM PONTE DE MADEIRA	PRÓPRIA	M2	18,00	302,70	389,94	7.018,92	6,66
2.7	Comp. própria 027	SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA RODAS EM PONTE DE MADEIRAS	PRÓPRIA	M	30,00	166,21	214,11	6.423,30	6,09
2.8	Comp. própria 028	ALAS E TESTAS DE CAIXÃO DE ATERRO	PRÓPRIA	M2	44,00	384,11	494,81	21.771,64	20,66

VALOR BDI TOTAL: 23.579,13


VALOR ORÇAMENTO: 81.815,05

VALOR TOTAL: 105.394,18

Cento e Cinco Mil Trezentos e Noventa e Quatro reais e Dezoito centavos

ALICE CATARINA OLIVEIRA DE MORAIS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 151686693-2

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 Nossas cidade, nosso compromisso!	OBRA:	MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA: PONTE NA CHEGADA DA SÃO PEDRO D'ÁGUA BRANCA (15 METROS)	DATA : 03/03/2023	BDI : 28,82%	
	LOCAL:	SÃO PEDRO D'ÁGUA BRANCA, ZONA RURAL	FONTE	VERSÃO	HORA
	RESP. TÉC.:	ENG. CIVIL. ALICE CATARINA OLIVEIRA DE MORAIS / CREA-PA 151686693-2	SEDOP	2022/09 COM DESONERAÇÃO	87,48%
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ / CNPJ Nº 83.268.011/0001-84	SICRO	2018/05 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	87,48%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	
			MES	REF.	
			47,94%	10/2022	
			-	09/2018	
			47,94%	10/2022	
			0,00%	0,00%	

1.1. 011340 - Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00475	Lona com plotagem de gráfica	SEDOP	M2	1,00000000	80,00
D00281	Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca	SEDOP	Dz	0,41000000	150,00
D00084	Prego 1 1/2"x13	SEDOP	KG	0,10000000	18,74
TOTAL Material:					143,37

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280013	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,40000000	22,61
280026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0,40000000	18,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					16,30

VALOR SEM ENCARGOS:	154,50
VALOR ENCARGOS (87.48%):	5,17
VALOR COM ENCARGOS:	159,67
VALOR BDI (28.82%):	46,02
VALOR COM BDI:	205,69

2.1. Comp. própria 021.1 - SUBSTITUIÇÃO DE ESTEIO DE 25,0 CM X 30,0 CM EM PONTE DE MADEIRA (M)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E9585	Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW	SICRO NOVO	UN	1,00000000	24,32
TOTAL Equipamento:					24,32

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M3	0,07500000	2.394,49
TOTAL Material:					179,59

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9808	Carpinteiro	SICRO NOVO	h	2,00000000	19,78
P9824	Servente	SICRO NOVO	h	4,00000000	14,56
TOTAL Mão de Obra:					97,82


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	18,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					18,69

VALOR SEM ENCARGOS:	252,99
VALOR ENCARGOS:	67,41
VALOR COM ENCARGOS:	320,40
VALOR BDI (28.82%):	92,34
VALOR COM BDI:	412,74

2.2. Comp. própria 022.1 - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSVERSINA (PEIA OU TRAVESSEIRO) EM PONTE DE MADEIRA (M)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E9585	Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW	SICRO NOVO	UN	1,00000000	24,32
TOTAL Equipamento:					24,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 Nossas cidades, nosso compromisso!	OBRA:		MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA: PONTE NA CHEGADA DA SÃO PEDRO D'ÁGUA BRANCA (15 METROS)		DATA : 03/03/2023		BDI : 28,82%		
	LOCAL:		SÃO PEDRO D'ÁGUA BRANCA, ZONA RURAL		FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	RESP. TÉCN.:		ENG. CIVIL. ALICE CATARINA OLIVEIRA DE MORAIS / CREA-PA 151686693-2		SEDOP	2022/09 COM DESONERAÇÃO	87,48%	47,94%	10/2022
	PROponente:		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ / CNPJ Nº 83.268.011/0001-84		SICRO	2018/05 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2018
					SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	87,48%	47,94%	10/2022
				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M3	0,05000000	2.394,49	119,72
TOTAL Material:						119,72

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9808	Carpinteiro	SICRO NOVO	h	1,00000000	19,78	19,78
P9824	Servente	SICRO NOVO	h	4,00000000	14,56	58,25
TOTAL Mão de Obra:						78,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	18,69	18,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						18,69

VALOR SEM ENCARGOS:	185,06
VALOR ENCARGOS:	55,69
VALOR COM ENCARGOS:	240,75
VALOR BDI (28.82%):	69,38
VALOR COM BDI:	310,13

2.3. Comp. própria 023 - SUBSTITUIÇÃO DE SUB VIGA EM PONTE DE MADEIRA (M)

Equipamento		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E9585	Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW	SICRO NOVO	UN	1,00000000	24,32	24,32
TOTAL Equipamento:						24,32

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M3	0,07500000	2.394,49	179,59
TOTAL Material:						179,59

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9808	Carpinteiro	SICRO NOVO	h	1,00000000	19,78	19,78
P9824	Servente	SICRO NOVO	h	4,00000000	14,56	58,25
TOTAL Mão de Obra:						78,03


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	18,69	9,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,35

VALOR SEM ENCARGOS:	239,47
VALOR ENCARGOS:	51,81
VALOR COM ENCARGOS:	291,28
VALOR BDI (28.82%):	83,95
VALOR COM BDI:	375,23

2.4. Comp. própria 024 - SUBSTITUIÇÃO DE VIGA EM PONTE DE MADEIRA (M)

Equipamento		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E9585	Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW	SICRO NOVO	UN	1,00000000	24,32	24,32
TOTAL Equipamento:						24,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 Nossas cidades, nosso compromisso!	OBRA: MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA: PONTE NA CHEGADA DA SÃO PEDRO D'ÁGUA BRANCA (15 METROS)		DATA : 03/03/2023		BDI : 28,82%		
	LOCAL: SÃO PEDRO D'ÁGUA BRANCA, ZONA RURAL		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	RESP. TÉCN.: ENG. CIVIL. ALICE CATARINA OLIVEIRA DE MORAIS / CREA-PA 151686693-2		SEDOP	2022/09 COM DESONERAÇÃO	87,48%	47,94%	10/2022
	PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ / CNPJ Nº 83.268.011/0001-84		SICRO	2018/05 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2018
			SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	87,48%	47,94%	10/2022
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M3	0,04000000	2.394,49	95,78
TOTAL Material:						95,78

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9808	Carpinteiro	SICRO NOVO	h	1,00000000	19,78	19,78
P9824	Servente	SICRO NOVO	h	4,00000000	14,56	58,25
TOTAL Mão de Obra:						78,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	18,69	9,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,35

VALOR SEM ENCARGOS:	155,66
VALOR ENCARGOS:	51,81
VALOR COM ENCARGOS:	207,47
VALOR BDI (28.82%):	59,79
VALOR COM BDI:	267,26

2.5. Comp. própria 025 - SUBSTITUIÇÃO DE "PRANCHÃO" DE ASSOALHO EM PONTE DE MADEIRA (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E9585	Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW	SICRO NOVO	UN	1,00000000	24,32	24,32
TOTAL Equipamento:						24,32

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M3	0,08000000	2.394,49	191,56
TOTAL Material:						191,56

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9808	Carpinteiro	SICRO NOVO	h	0,50000000	19,78	9,89
P9824	Servente	SICRO NOVO	h	4,00000000	14,56	58,25
TOTAL Mão de Obra:						68,14


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	18,69	18,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						18,69

VALOR SEM ENCARGOS:	252,87
VALOR ENCARGOS:	49,83
VALOR COM ENCARGOS:	302,70
VALOR BDI (28.82%):	87,24
VALOR COM BDI:	389,94

2.6. Comp. própria 026 - SUBSTITUIÇÃO DE "PRANCHÃO" DE RODEIRO EM PONTE DE MADEIRA (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E9585	Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW	SICRO NOVO	UN	1,00000000	24,32	24,32
TOTAL Equipamento:						24,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p style="font-size: 8px;">Nossa cidade, nosso compromisso!</p>	OBRA:	MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA: PONTE NA CHEGADA DA SÃO PEDRO D'ÁGUA BRANCA (15 METROS)	DATA : 03/03/2023	BDI : 28,82%			
	LOCAL:	SÃO PEDRO D'ÁGUA BRANCA, ZONA RURAL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	RESP. TÉCN.:	ENG. CIVIL. ALICE CATARINA OLIVEIRA DE MORAIS / CREA-PA 151686693-2	SEDOP	2022/09 COM DESONERAÇÃO	87,48%	47,94%	10/2022
	PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ / CNPJ Nº 83.268.011/0001-84	SICRO	2018/05 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2018
			SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	87,48%	47,94%	10/2022
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M3	0,08000000	2.394,49	191,56
TOTAL Material:					191,56	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
P9808	Carpinteiro	SICRO NOVO	h	0,50000000	19,78	9,89
P9824	Servente	SICRO NOVO	h	4,00000000	14,56	58,25
TOTAL Mão de Obra:					68,14	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	18,69	18,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					18,69	

VALOR SEM ENCARGOS:	252,87
VALOR ENCARGOS:	49,83
VALOR COM ENCARGOS:	302,70
VALOR BDI (28.82%):	87,24
VALOR COM BDI:	389,94

2.7. Comp. própria 027 - SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA RODAS EM PONTE DE MADEIRAS (M)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
E9585	Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW	SICRO NOVO	UN	1,00000000	24,32	24,32
TOTAL Equipamento:					24,32	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M3	0,02300000	2.394,49	55,07
TOTAL Material:					55,07	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
P9808	Carpinteiro	SICRO NOVO	h	0,50000000	19,78	9,89
P9824	Servente	SICRO NOVO	h	4,00000000	14,56	58,25
TOTAL Mão de Obra:					68,14	


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	18,69	18,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					18,69	

VALOR SEM ENCARGOS:	116,38
VALOR ENCARGOS:	49,83
VALOR COM ENCARGOS:	166,21
VALOR BDI (28.82%):	47,90
VALOR COM BDI:	214,11

2.8. Comp. própria 028 - ALAS E TESTAS DE CAIXÃO DE ATERRO (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
E9585	Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW	SICRO NOVO	UN	1,00000000	24,32	24,32
TOTAL Equipamento:					24,32	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 Nossas cidade, nosso compromisso!	OBRA:		MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA: PONTE NA CHEGADA DA SÃO PEDRO D'ÁGUA BRANCA (15 METROS)		DATA : 03/03/2023		BDI : 28,82%		
	LOCAL:		SÃO PEDRO D'ÁGUA BRANCA, ZONA RURAL		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	RESP. TÉC.:		ENG. CIVIL. ALICE CATARINA OLIVEIRA DE MORAIS / CREA-PA 151686693-2		SEDOP	2022/09 COM DESONERAÇÃO	87,48%	47,94%	10/2022
	PROPONENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ / CNPJ Nº 83.268.011/0001-84		SICRO	2018/05 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2018
					SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	87,48%	47,94%	10/2022
				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004006	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M3	0,11400000	2.394,49	272,97
TOTAL Material:					272,97	


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
P9808	Carpinteiro	SICRO NOVO	h	0,50000000	19,78	9,89
P9824	Servente	SICRO NOVO	h	4,00000000	14,56	58,25
TOTAL Mão de Obra:					68,14	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	18,69	18,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					18,69	

VALOR SEM ENCARGOS:	334,28
VALOR ENCARGOS:	49,83
VALOR COM ENCARGOS:	384,11
VALOR BDI (28.82%):	110,70
VALOR COM BDI:	494,81

ALICE CATARINA OLIVEIRA DE MORAIS
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA 151686693-2

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 Nossas cidade, nosso compromisso!	OBRA:	MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA: PONTE NA CHEGADA DA SÃO PEDRO D'ÁGUA BRANCA (15 METROS)	DATA :	03/03/2023	BDI :	28,82%	
	LOCAL:	SÃO PEDRO D'ÁGUA BRANCA, ZONA RURAL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	RESP. TÊC.:	ENG. CIVIL. ALICE CATARINA OLIVEIRA DE MORAIS / CREA-PA 151686693-2	SEDOP	2022/09 COM DESONERAÇÃO	87,48%	47,94%	10/2022
	PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ / CNPJ Nº 83.268.011/0001-84	SICRO	2018/05 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2018
			SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	87,48%	47,94%	10/2022
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

280013 - CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	2,83	2,83
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	1,26	1,26
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	0,81	0,81
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	0,45	0,45
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	0,06	0,06
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	0,91	0,91
TOTAL Encargos Complementares:						6,32

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1214	CARPINTEIRO	SEDOP	H	1,00000000	16,10	16,10
TOTAL Mão de Obra:						16,10

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDOP	H	1,00000000	0,19	0,19
TOTAL Serviço:						0,19

VALOR SEM ENCARGOS:	15,10
VALOR ENCARGOS (87.48%):	7,51
VALOR COM ENCARGOS:	22,61
VALOR BDI (28.82%):	6,52
VALOR COM BDI:	29,13


280026 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	2,83	2,83
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	1,15	1,15
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	0,81	0,81
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	0,56	0,56
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	0,06	0,06
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SEDOP	H	1,00000000	0,91	0,91
TOTAL Encargos Complementares:						6,32

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6111	SERVENTE	SEDOP	H	1,00000000	11,64	11,64
TOTAL Mão de Obra:						11,64

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDOP	H	1,00000000	0,20	0,20
TOTAL Serviço:						0,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 Nossas cidades, nosso compromisso!	OBRA:	MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA: PONTE NA CHEGADA DA SÃO PEDRO D'ÁGUA BRANCA (15 METROS)	DATA : 03/03/2023	BDI : 28,82%	
	LOCAL:	SÃO PEDRO D'ÁGUA BRANCA, ZONA RURAL	FONTE	VERSÃO	HORA
	RESP. TÉCN.:	ENG. CIVIL. ALICE CATARINA OLIVEIRA DE MORAIS / CREA-PA 151686693-2	SEDOP	2022/09 COM DESONERAÇÃO	87,48%
	PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ / CNPJ Nº 83.268.011/0001-84	SICRO	2018/05 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	87,48%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	
			MES	REF.	
			47,94%	10/2022	
			-	09/2018	
			47,94%	10/2022	
			0,00%	0,00%	

VALOR SEM ENCARGOS:	12,73
VALOR ENCARGOS (87.48%):	5,43
VALOR COM ENCARGOS:	18,16
VALOR BDI (28.82%):	5,23
VALOR COM BDI:	23,39

95401 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01720000	16,36
TOTAL Mão de Obra:					0,28

VALOR SEM ENCARGOS:	0,15
VALOR ENCARGOS (87.48%):	0,13
VALOR COM ENCARGOS:	0,28
VALOR BDI (28.82%):	0,08
VALOR COM BDI:	0,36

90776 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,08
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,10
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06
TOTAL Encargos Complementares:					2,05

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	16,36
TOTAL Mão de Obra:					16,36

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,28
TOTAL Serviço:					0,28

VALOR SEM ENCARGOS:	10,92
VALOR ENCARGOS (87.48%):	7,77
VALOR COM ENCARGOS:	18,69
VALOR BDI (28.82%):	5,39
VALOR COM BDI:	24,08

ALICE CATARINA OLIVEIRA DE MORAIS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 151686693-2




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA: PONTE NA CHEGADA DA SÃO PEDRO D'ÁGUA BRANCA (15 METROS)
LOCAL:	SÃO PEDRO D'ÁGUA BRANCA, ZONA RURAL
RESP. TÊC.:	ENG. CIVIL. ALICE CATARINA OLIVEIRA DE MORAIS / CREA-PA 151686693-2
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ / CNPJ Nº 83.268.011/0001-84

DATA : 03/03/2023		BDI : 28,82%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEDOP	2022/09 COM DESONERAÇÃO	87,48%	47,94%	10/2022
SICRO NOVO	2018/05 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2018
SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	87,48%	47,94%	10/2022
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	617,07	100,00 %				100,00 %
			617,07				617,07
2	PONTE DE MADEIRA	104.777,11	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			26.194,28	26.194,28	26.194,28	26.194,27	104.777,11
		105.394,18	26.811,35	26.194,28	26.194,28	26.194,27	105.394,18
			26.811,35	53.005,63	79.199,91	105.394,18	

ALICE CATARINA OLIVEIRA DE MORAIS
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA 151686693-2

COMPOSIÇÃO DO BDI					
 PREFEITURA IPIXUNA DO PARÁ <small>Nossa cidade, nosso compromisso!</small>	OBRA:	MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA: PONTE NA CHEGADA DA SÃO PEDRO D'ÁGUA BRANCA (15 METROS)	DATA : 03/03/2023		BDI : 28,82%
	LOCAL:	SÃO PEDRO D'ÁGUA BRANCA, ZONA RURAL	FONTES	VERSÃO	HORA
	RESP. TÉCN.:	ENG. CIVIL. ALICE CATARINA OLIVEIRA DE MORAIS / CREA-PA 151686693-2	SEDOP	2022/09 COM DESONERAÇÃO	87,48%
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ / CNPJ Nº 83.268.011/0001-84	SICRO	2018/05 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	87,48%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	
				MES	REF.
				47,94%	10/2022
				-	09/2018
				47,94%	10/2022
				0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00
	TOTAL	4,00

DF	DESPESAS FINANCEIRAS	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,22
	TOTAL	1,22

S	SEGURO	
S	SEGURO	0,40
	TOTAL	0,40

G	GARANTIA	
G	GARANTIA	0,40
	TOTAL	0,40

R	RISCO	
R	RISCO	1,27
	TOTAL	1,27


L	LUCRO	
L	LUCRO	7,21
	TOTAL	7,21

T	TRIBUTOS	
ISS	ISS	2,50
PIS	PIS	0,65
COFINS	CONFIS	3,00
CPRB	CPRB	4,50
	TOTAL	10,65

BDI = 28,82%

$$(((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L))/((1-T))-1)$$

ALICE CATARINA OLIVEIRA DE MORAIS
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA 151686693-2

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS							
	OBRA:	MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA: PONTE NA CHEGADA DA SÃO PEDRO D'ÁGUA BRANCA (15 METROS)	DATA : 03/03/2023		BDI : 28,82%		
	LOCAL:	SÃO PEDRO D'ÁGUA BRANCA, ZONA RURAL	FONTES	VERSÃO	HORA MES REF.		
	RESP. TÉCN.:	ENG. CIVIL. ALICE CATARINA OLIVEIRA DE MORAIS / CREA-PA 151686693-2	SEDOP	2022/09 COM DESONERAÇÃO	87,48%	47,94%	10/2022
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ / CNPJ Nº 83.268.011/0001-84	SICRO	2018/05 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2018
			SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	87,48%	47,94%	10/2022
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		


COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,12	0,00
B2	Feriados	4,15	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,11	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,72	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,24	8,43
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	49,16	18,14

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,75	4,32
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14	0,10
C3	Férias Indenizadas	3,10	2,32
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,31	2,49
C5	Indenização Adicional	0,48	0,36
	TOTAL	12,78	9,59

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,26	3,05
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,36
	TOTAL	8,74	3,41

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
 PREFEITURA IPIXUNA DO PARÁ <small>Nossa cidade, nosso compromisso!</small>	OBRA:	MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA: PONTE NA CHEGADA DA SÃO PEDRO D'ÁGUA BRANCA (15 METROS)	DATA : 03/03/2023		BDI : 28,82%
	LOCAL:	SÃO PEDRO D'ÁGUA BRANCA, ZONA RURAL	FONTE	VERSÃO	HORA
	RESP. TÉC.:	ENG. CIVIL. ALICE CATARINA OLIVEIRA DE MORAIS / CREA-PA 151686693-2	MES	REF.	
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ / CNPJ Nº 83.268.011/0001-84	SEDOP	2022/09 COM DESONERAÇÃO	87,48%
		SICRO	2018/05 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	87,48%	47,94%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,12	0,00
B2	Feridos	4,15	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,11	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,72	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,24	8,43
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		49,16	18,14

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,75	4,32
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14	0,10
C3	Férias Indenizadas	3,10	2,32
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,31	2,49
C5	Indenização Adicional	0,48	0,36
TOTAL		12,78	9,59

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,26	3,05
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,36
TOTAL		8,74	3,41

Horista = 87,48%
Mensalista = 47,94%

A + B + C + D

ALICE CATARINA OLIVEIRA DE MORAIS
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA 151686693-2